

Инструкция для Заказчика при Монтаже в котлован.

- Заказчику необходимо подготовить площадку для проведения работ и обеспечить доступ к месту монтажа Подрядчика.
- Предусмотреть беспрепятственный подъезд автомобиля с оборудованием к месту проведения работ.
- В случае если возникнет необходимость в работах не указанных в смете, Заказчик обязуется оплатить эти работы по Доп. соглашению.
- Обеспечить источник электропитания во время проведения работ.
- В случае возникновения необходимости в установлении опалубки для безопасности продолжения работ или невозможности установки без использования опалубки, Заказчик обязуется предоставить материал для изготовления опалубки и оплатить работы по её сборке.

Инструкция для Заказчика при подготовке к Шеф-монтажу.

- Подготовить котлован согласно монтажной схеме.
- Организовать необходимое количество людей (4-5 чел.) или спецтехнику для разгрузки станции и спуска в котлован.
- В случае доставки станции автомобилем с манипулятором, Заказчик обеспечивает свободный проезд машины к месту проведения работ.
- Проложить трубопровод из канализационных труб (оранжевого цвета) из строения к котловану, на глубину, необходимую для врезки в станцию согласно монтажной схеме, соблюдая уклон в сторону станции 2см на 1 метр.
- Подвести к котловану электрический кабель ПВС или ВВГ 4*1,5 в чёрной гофре от отдельного автомата 10 А
- Вывести отводящую трубу \varnothing 25-50 (вывод очищенной воды) от котлована, на глубине необходимой для подключения к данной станции (см. монтажную схему) не засыпая траншею.
- Обсыпание станции песком / пескоцементом производить только под контролем специалиста
- Подключение электрического кабеля к автомату в доме производится Заказчиком.

ВНИМАНИЕ!!!

- Подключение станции к электричеству производится для проверки работы станции по временной схеме, окончательное подключение к отдельному автомату Заказчик производит самостоятельно.
- После проведения монтажных работ запрещается производить откачку воды из станции, во избежание всплытия станции из грунта.
- Если в процессе монтажа возникает необходимость в проведении дополнительных работ, которые не были учтены при составлении сметы, Заказчик обязуется оплатить эти работы согласно расценкам, указанным на страницах 3-5 данной Анкеты. Либо обязуется выполнить эти работы самостоятельно.
- Если в зоне проведения работ обнаружатся коммуникации (газ, кабель, трубы, фундамент и пр), о которых Заказчик не уведомил заранее, то монтаж станции переносится в другое место, при этом Заказчик оплачивает уже выполненные земляные работы согласно данной Анкете.
- В случае внесения предоплаты, цены действительны в течение 12 месяцев со дня выезда

Подпись Заказчика _____